

## **POGLĄDOWA OFERTA WYNAJMU**

### **dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż**

### **plenerowej, powierzchniowej pętli indukcyjnej o zasięgu działania do 40 m<sup>2</sup>**

#### **1. Wstęp.**

Organizacja imprezy plenerowej ze spodziewanym udziałem osób niedosłyszących (np. koncerty, uroczystości z udziałem Kombatantów, Msze polowe, wydarzenia plenerowe w Domach Seniora, itp...) zazwyczaj sprowadza się do poszukiwania firmy nagłośnieniowej, realizującej tego typu projekty. A takich firm jest niewiele, bo temat trudny, instalatorsko kosztowny i niosący ze sobą duże ryzyko uszkodzenia sprzętu zarówno ze strony uwarunkowań lokalnych związanych z Wydarzeniem jak i zastanych warunków pogodowych.

Realizowane przez FachTech tymczasowe pętli plenerowe wykonywane są techniką naziemną.

W zależności od powierzchni (murawa, kostka brukowa) stosowane są odpowiednie techniki tymczasowego mocowania aktywnego przewodu pętli. W przypadku kostki brukowej lub innych powierzchni utwardzanych nie ingerujemy w strukturę podłoża, stosując żeliwne obciążniki, które dla zapewnienia lepszej widoczności pomalowane są farbą fluorescencyjną.

Obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej jest, w widoczny sposób, oznakowany.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na całej długości pętla zrealizowana jest w hermetycznym kokonie. Może zatem pracować w czasie ulewnych opadów deszczu, a nawet zalegać w kałużach. Otoka ochronna /kokon/ przewodu pętli ma kolor jaskrawozielony co sprawia, że instalacja jest dobrze widoczna dla uczestników wydarzenia. Jest odporna na deptanie lub sporadyczny przejazd pojazdów.

Wzmacniacz pętli indukcyjnej wraz z akcesoriami zainstalowany jest w obudowie odpornej na np. udary mechaniczne, zalanie, itp... W celu maksymalnego wykorzystania mocy emisyjnej, najczęściej bywa posadawiany w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru aktywnego działania pętli. Tam również organizowany jest punkt dozoru i obsługi technicznej.

Maksymalna odległość wzmacniacza od zastanych węzłów nagłośnienia i zasilania wynosi ~50 metrów.

#### **2. Zakres dostawy**

W skład zestawu powierzchniowej pętli indukcyjnej, dostarczanej w ramach wypożyczenia, wchodzi:

- ✓ wzmacniacz pętli indukcyjnej (~40m<sup>2</sup>)
- ✓ pętla indukcyjna wykonana metodą naziemną, zabezpieczona kokonem z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- ✓ komplet przewodów i przejściówek potrzebnych do przyłączenia wzmacniacza pętli indukcyjnej **do zastanego systemu nagłośnienia** /w przypadku braku nagłośnienia prosimy o kontakt – oferujemy możliwość wynajmu profesjonalnych zestawów nagłośnieniowych/.
- ✓ elementy informujące o obecności pętli indukcyjnej na zabezpieczonym obszarze /np. stojaki reklamowe/

### 3. Opłaty

- ✓ Montaż na zasadzie tymczasowości, kalibracja, demontaż – **800zł/netto** (984zł/brutto)
- ✓ Nadzór techniczny – **400zł/netto** (492zł/brutto)
- ✓ **Uwaga:** w ramach pełnionego nadzoru, na życzenie Organizatora, oferujemy /w cenie usługi/ doposażenie punktu informacyjno-rejestracyjnego w zestaw mobilnej pętli indukcyjnej.
- ✓ Dostawa sprzętu na terenie Warszawy – w cenie usługi. W przypadku wyjazdów dalszych zastosowanie ma [kalkulator kosztów dojazdu](#).
- ✓ Ewentualne, dodatkowe koszty logistyczne związane z wykonaniem usługi /np. konieczność noclegu, zaparkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania, itp.../ doliczane są do faktury, po przesłaniu Zamawiającemu stosownych biletów/rachunków/faktur.

**Całkowity koszt wykonania 1-dniowej usługi: 1200zł/netto** (1476zł/brutto)

### 4. Uwarunkowania końcowe

- ✓ Obszar potencjalnego działania pętli winien być udostępniony technikowi na minimum dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.
- ✓ Organizator zobowiązany jest doprowadzić do miejsca posadowienia wzmacniacza pętli odpowiednio zabezpieczone przewody: zasilanie 230V i zsumowany sygnał audio.
- ✓ Na godzinę przed rozpoczęciem winno zostać zorganizowane spotkanie instalatora pętli indukcyjnej z obsługą systemu nagłośnienia wydarzenia, w celu udostępnienia zsumowanego sygnału audio (amplituda sygnału w konwencji AUX) na potrzeby wzmacniacza pętli indukcyjnej oraz przeprowadzenia testów.
- ✓ O ile Organizator nie zażyczy inaczej, na fakturze VAT za wykonaną usługę, termin płatności zostaje określony na 14 dni od daty wystawienia.